

№ пп	Шифр	Наименование работ	Ед. изм	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<u>А. Монтажные работы.</u>						
1.	8-5848	Установка ящика с 3-х полюсным рубильником 100 а с предохранителем 50 а	шт	1	<u>8-30</u> 2-00	<u>8-00</u> 2-00
2.	8-7111	Четырехпроводный счетчик типа "СПУ" 380/220 в	"	1	<u>2-40</u> 1-24	<u>2-40</u> 1-24
3.	8-70 99	Щиток осветительный	"	1	<u>5-25</u> 2-22	<u>5-25</u> 2-22
4.	8-70 88	Трансформатор тока	"	1	<u>8-31</u> 1-17	<u>8-31</u> 1-17
5.	8-70 17	Светильник типа "СА"	"	10	<u>4-28</u> 0-68	<u>42-80</u> 6-88
6.	8-70 17	Светильник "Шар"	"	4	<u>4-28</u> 0-68	<u>17-12</u> 2-72
7.	8-70 11	-"- "Шарон"	"	5	<u>0-70</u> 0-16	<u>3-50</u> 0-80
8.	8-70 17	-"- "Люцетта"	"	4	<u>4-28</u> 0-68	<u>17-12</u> 2-72
9.	8-70 11	-"- потолочный	"	3	<u>0-70</u> 0-16	<u>3-50</u> 0-48
10.	8-7038	-"- типа А-72Б 44"А"	"	7	<u>2-57</u> 0-98	<u>18-00</u> 6-86
11.	8-7037	-"- П41Д 13-1	"	4	<u>5-80</u> 2-29	<u>23-20</u> 9-16
12.	8-7003	Выключатель герметический	"	3	<u>2-33</u> 0-35	<u>13-98</u> 1-05
13.	8-7002	-"- однополюсный	"	16	<u>1-06</u> 0-33	<u>16-96</u> 5-28
14.	8-7007	Розетка штепсельная в нормальном исполнении	"	3	<u>1-17</u> 0-33	<u>3-51</u> 0-99
15.	8-7007	То же, с дополнительным контактом	"	1	<u>1-17</u> 0-33	<u>1-17</u> 0-33

2	3	4	5	6	7
16. 8-7008	То же, в герметическом исполнении	шт	2	<u>1-59</u> 0-40	<u>3-18</u> 0-80
17. 8-4226	Провод марки АПВ-500 сеч. 6 мм ²	м	10	<u>0-19</u> 0-09	<u>1-90</u> 0-90
18. 8-4227	То же сеч. 16 мм ²	"	22	<u>0-198</u> 0-11	<u>4-36</u> 2-42
19. 8-4223	Провод АППВ сеч. 2x2,5 мм ²	¹⁰⁰ м	230	<u>20-00</u> 8-07	<u>46-00</u> 18-56
20. 8-4217	" ТПРФ сеч. 3,15x1,1 мм ²	"	100	<u>83-70</u> 26-60	<u>83-70</u> 26-60

Итого:

318-96
93-18

Дополнительные затраты по з/плате
93 x 0,15 = 14 руб.

Итого:

333-00
107-00

Накладные и косвенные расходы на отклонения по з/плате
14 x 0,75 = 11 руб.

Итого:

344-00
118-00

Плановые накопления 6%
344 x 0,06 = 21 руб.

Итого:

365-00
118-00

Б. Материалы, не учтенные ценником.

21. Ц.1 п.224	Ящик вводной	шт	1	62-00	62-00
22. пр.15-04	Щиток осветительный	"	1	53-00	53-00
23. пр.17-01	Счетчик типа "СА4"	"	1	15-78	15-78
24. Ц.1 п.135	Светильник "Шар"	"	4	1-94	7-76

1	2	3	4	5	6	7
25.	Ц.1н.36	Светильник "СХ"	шт	10	5-49	54-90
26.	01-044 п.15-07	"-" "Плафон"	"	5	2-90	44-50
27.	" 13	"-" "Люцетта"	"	4	1-62	6-48
28.	" 15	"-" потолочный	"	3	1-32	3-96
29.	" 70	Выключатель однопол.	"	16	3-31	52-96
30.	" 75	То же, герметический	"	3	4-52	13-56
31.	" 242	Розетка штепсельная	"	1	3-20	3-20
32.	" 227	"-" в гермет.исполнен.	"	2	2-47	4-94
33.	" 237	"-" в норм.исполнении	"	3	0-85	2-55
34.	" 97	Провод марки АПР-500 сеч.6 мм ²	км	0.001	44-50	0-45
35.	" 99	То же, сеч. 16 мм ²	"	0.022	108-00	2-38
36.	√ 267	Провод марки АППВ сеч. 2 x 2,5 мм ²	"	0,230	74-30	17-09
37.	" 623	Провод марки ТПРФ сеч. 3 x 1,5 + 1x1	"	0.100	119-00	11-90
38.	07-016 ц.15-07	Трансформатор тока	шт	1	11-15	11-15
39.	05-090	Светильник с люминисцент- ными ламп.Рижского в-да	"	7	31-00	217-00
40.	Ц.1 160	Светильник с люминисц. лампами типа Л41Д 13-1	"	4	36-80	147-20
41.	06-006 п-15-07	ПРУ (2 x 40)	"	4	5-25	21-00
42.	"-"	"-"	"	7	5-25	36-75

Итого : 790-51

Начисление на щитки
115 x 0,056 = 6-44

Начисление на провода
32 x 0,113 = 3-62

Итого : 10-00

Итого : 801-00

Плановые накопления	€	48-00
Итого:		849-00

СВОДКА ЗАТРАТ

1. Монтажные работы	865-00
2. На материалы	849-00
Итого:	1214-00