

ИЧ

ПРОЕКТ

Строительства магазина хлебо-
кондитерских изделий по улице
Геологической

СМ - БАССР

Лилицное управление

Ишимбайское межгородское проектно-сметное бюро

С М Е Т А № 6

На внутреннее электрооборудование

Сметная стоимость

1896 руб.

СОСТАВИЛА :-

А. Бузак

/ МЕЛЬНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ :-

А. Дремин

/ ДРЕМИН /

№ п/п	Шифр	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	8-4223	Прокладка провода марки ППВ	100 м/п	0.1	<u>20-00</u> 8-07	<u>2</u> 0
2.	8-4208	Прокладка кабеля ВРГ	"	1,2	<u>95-50</u> 31-70	<u>115</u> 38
3.	8-4218	Прокладка провода марки ТПРФ	"	0.1	<u>92-80</u> 29-50	<u>9</u> 3
4.	8-4217	Провод марки ТПРФ	"	1,65	<u>83-70</u> 26-60	<u>138</u> 44
5.	8-5902	Установка пускового ящика типа ЯРП-25 трехполюсного с рубильником и предохранителем	шт	2	<u>7-15</u> 2-00	<u>14</u> 4
6.	8-5846	То же, типа ЯР-25	шт	3	<u>8-32</u> 4-00	<u>25</u> 12
7.	8-5967	Установка пакетного выключателя типа ВПК-2-10	шт	1	<u>3-43</u> 1-22	<u>3</u> 1
8.	8-7103	Установка осветительного щитка типа СУ-9443-19 на 8 шт. автоматов	шт	1	<u>4-11</u> 2-14	<u>4</u> 2
9.	8-7111	Счетчик трехфазный	"	1	<u>2-40</u> 1-24	<u>2</u> 1
10.	8-7036	Установка светильников для открытых люминесцентных ламп	шт	9	<u>3-12</u> 1-19	<u>28</u> 2
11.	8-7012	Светильник фарфоровый полу-герметический	шт	11	<u>0-579</u> 0-128	<u>6</u> 2
12.	8-7014	То же, светильник "Шар"	"	2	<u>1-64</u> 0-58	<u>3</u> 1
13.	8-7014	Светильник типа "Люцетта" цельного молочного стекла	"	2	<u>1-64</u> 0-58	<u>3</u> 1
14.	8-7055	То же, плафон одноламповый	"	4	<u>2-20</u> 0-626	<u>9</u> 3
15.	8-7060	Установка светильника бра однорожкового	шт	1	<u>2-47</u> 0-581	<u>2</u> 1

1	2	3	4	5	6	7
16.	8-7007	Установка штепсельных розеток	шт	2	$\frac{1-17}{0-327}$	$\frac{2}{1}$
17.	8-7011	То же, настенного патрона	шт	1	$\frac{0-707}{0-16}$	$\frac{1}{1}$
18.	8-7002	Установка однополюсного выключателя ба	шт	6	$\frac{1-06}{0-327}$	$\frac{6}{2}$
19.	8-7003	То же, герметического выключателя	шт	15	$\frac{2-33}{0-354}$	$\frac{35}{5}$
20.	8-7056	Установка светильников на 4 лампы	шт	10	$\frac{4-06}{1-12}$	$\frac{41}{11}$
21.	8-7065	То же, типа Л-4-1д	шт	9	$\frac{2-91}{1-09}$	$\frac{26}{10}$

Итого :

474

145

С начислением на з/плату 15%

496

167

Материалы, учтенные ценником

22.	ц.1ч.1 п.219	Ящик пусковой трехполюс- ный ЯРП-25	шт	2	34-60	70
23.	"-	Выключатель пакетный типа ВНК-10 двухполюсный	"	1	2-40	2
24.	"- 15-04-11	Щиток осветительный СУ-94-43	"	1	51-20	51
25.	17-01 стр.536	Счетчик	шт	1	12-35	12
26.	36-03	Светильник на люминесцент- ные лампы	"	10	35-00	350
27.		Светильник	"	18	35-00	630
28.	07-14	Светильник фарфоровый полу- герметический	шт	12	0-90	11
29.	ц.1ч.У стр.311	Светильник типа "Люцетта"	"	2	1-94	4
30.		Плафон одноламповый	шт	4	4-64	19
31.	ц.1ч.1 стр.311	Шар художественный на кронштейне	шт	2	1-94	4

1	2	3	4	5	6	7
32.	ц.1ч.У стр.311	Бра однорожковое	шт	1	14-10	14
33.	ц.1ч.У п.219	Розетки штепсельные двух- полюсные	шт	2	0-32	1
34.	ц.1 стр.328	Рубильник трехполюсный	шт	3	4-46	13
35.	стр.104	Кабель марки ВРГ сеч. 3 х 1,5 кв.мм	м	10	0-234	2
36.	"-	То же, 3 х 1,5+1х 1	м	35	0-278	10
37.	"-	То же, 2 х 1,5	м	75	0-155	12
38.	стр.246	Провод марки ТПРФ сеч. 3 х 4 ¹ 1х 2,5	м	10	0-217	2
39.	"-	2 х 1,5	м	50	0-0899	5
40.	"-	3 х 1,5 + 1 х 1	м	85	0-119	10
41.	"-	3 х 1,5	м	15	0-119	3
42.	стр.222	Провод марки ПВ-200 сеч. 0.75 квм	м	10	0-0238	1

Итого :	1225
Транспортные расходы 4%	49
Итого :	1274
Заготовительно-складские расходы 1,2%	15
Итого :	1281

Всего :	1785
Плановые 6%	107

ПО СМЕТЕ :	1892
------------	------

СМ - БАССР
Билищное управление
Ишимбайское межгородское проектно-сметное бюро

С М Е Т А № 7

К проекту внутреннего слаботочного
устройства

Сметная стоимость
89 рублей

СОСТАВИЛА :- *Абузая* -

/ МЕЛЬНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ :-

Дремин

/ ДРЕМИН /

№№ пп	Шифр	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	10-3098 08-02	Установка громкоговори- теля	шт	3	<u>6-70</u> 3-56	<u>21</u> 11
2.	8-2792	Установка телефонной рас- пределительной коробки	"	1	<u>4-97</u> 1-83	<u>5</u> 2
3.	8-2660	Установка разветвительной коробки	"	2	<u>6-43</u> 2-70	<u>13</u> 6
4.	8-2660	То же, с ограничивающими сопротивлением	"	2	<u>6-43</u> 2-70	<u>13</u> 5
5.	15-09	Прокладка кабеля ТРВК 1x2x0.5м		30	0-086	2
6.	"-	то же, ПТВМ	м	25	0-030	1
7.	8-7007	Установка штепсельных розеток	шт	3	<u>1-17</u> 0-327	<u>4</u> 1

Итого :

58

26

С начислением на з/плату 15%

62

30

Материалы

8.	Прейск.	Громкоговоритель ДАГ	шт	3	2-40	7
9.	"-	Распределительная коробка	шт	1	0-47	1
10.	"-	Разветвительная коробка	шт	2	0-47	1
11.	"-	То же, УК-4	шт	2	0-47	1
12.	"-	Кабель ТРВК	м/п	30	0-086	2
13.	"-	ПТВМ	"	25	0-0125	2

Итого :

14

Транспортные расходы 4%

6

Итого :

20

Заготовительно-складские
расходи 1,2%

2

Итого :

22

Всего :

84

Плановые 6%

5

по смете :

89

СМ - БАССР

Жилищное управление

Ишимбайское межгородское проектно-сметное бюро

С М Е Т А № 12

К проекту наружных стен
0.4 кв.

Сметная стоимость
16 рублей

СОСТАВИЛА :- *Абузалиев* / МЕЛЬНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ :- *Дремин* / ДРЕМИН /

№№ п/п	Шифр	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
-----------	------	--------------------	-------------	------	------	-------

Монтажные работы

1.	8-4073	Устройство перекидки между зданием и опорой	шт	1	$\frac{3-35}{1-14}$	$\frac{3}{1}$
2.	8-4045	Монтаж светильника на кронштейне на опоре	шт	1	$\frac{2-15}{0-33}$	$\frac{2}{1}$

Итого :

$\frac{5}{2}$

С начисление на з/плату 15%

Материалы, не учтенные ценником

3.	ц.1ч.1 стр.218	Провод марки АПР-500 сеч. 10 мм	км	0.03	70-50	2
4.	"-" стр.313	Светильник типа "СПО-300" для наружного освещения	шт	1	2-11	2

Итого :

12

Всего

Плановые накопления 6%

2

по смете :

14

С М Е Т А № 13

На наружные сети радификации

№ п/п	Шифр	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
<u>Монтажные работы</u>						
1.	36-281	Установка трубостойки ТС-2-2х2	шт	1	12-58 2-61	<u>13</u> 3
		7.00 + 5,58				
		1,92 + 0.69				
2.	стр.218	Провод на трубостойках	км	0.03	44-50	1
Итого :						<u>14</u> 3
С надбавкой на зарплату 15%						<u>15</u> 4
Плановые 6%						1
Итого по смете :						<u>16</u>